

Завърши монтажът на защитните елементи на моста при Видин

Написано от ivailo

Събота, 16 Март 2013 00:11



Около всяка от четирите колони на моста при Видин-Калафат в навигационния канал на Дунав се поставят по 19 двойки защитни елементи против удари на кораби и тежки предмети. Защитните елементи са с тегло около 60 тона всеки.

Всички защитни елементи са излети в Производствената база на FCC Construcción, разположена на територията на Свободна Безмитна зона – Видин. Оттам, с помощта на кран-карелон, елементите се товарят на специално подготвен за тази цел шлеп и по вода се доставят до съответния стълб, където се монтират по двойки и веднага след това се извършва налягането им. Монтажът на защитните елементи се извършва със специални кранови инсталации, разположени противоположно на съответния стълб.

В горния край, в средата и в долния край защитните елементи се опасват с бетонни диафрагми, които се обшиват с траверси.

В ход са довършителните дейности по изграждането на Дунав мост Видин-Калафат.

Продължава полагането на първия и втория пласт хидроизолация и битумния слой на

Завърши монтажът на защитните елементи на моста при Видин

Написано от ivailo
Събота, 16 Март 2013 00:11

връхната конструкция на моста и жп трасето.

В процес на завършване са монтажът на парапетите на моста и монтажът на осветителните тела. Продължава монтирането на мантинелите.

Продължават работите по изграждане на релсовия път на жп естакадата към моста, като в момента се полагат траверси. Изцяло монтирани са стълбовете за контактната мрежа по жп трасето към и на моста. Соня Мачорска
{loadposition user28}